

NR.4021/1/16.08.2017

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului

**CONSTRUIRE ALEI PIETONALE BISERICA GHERMANESTI, COMUNA
DRINCENI, JUDETUL VASLUI**

1. INTRODUCERE

Autoritatea contractantă: **JUDETUL VASLUI , COMUNA DRINCENI**

cu sediul în sat Gherrmanesti, comuna Drinceni, telefon/fax 0235482354/0235482220,
cod fiscal 3394333, cont deschis la Trezoreria municipiului HUSI;

Sursa de finanțare: bugetul local comuna Drinceni

COD SI DENUMIRE CPV: 45233222-1 - Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Il constituie construirea de alei pietonale la Biserica Ghermanesti , din sat Ghermanesti,
comuna Drinceni, judetul Vaslui.

Terenul studiat se gaseste in judetul Vaslui, Comuna Drinceni, localitatea Ghermanesti, din
punct de vedere administrativ terenul fiind situate in intravilanul comunei Drinceni.

In present in incinta Bisericii "Sf. Spiridon" exista un trotuar din beton in jurul bisericii cu
latime variabila intre 0,80-1,20 m care e intr o stare mare de degradare si alei pietonale din
pavele vibropresate in stare buna.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in
limita zonei apropiate:

- Defrisari;
- Curatirea terenului de frunze , crengi, iarba si buruieni;
- Decaparea si depozitarea pamantului vegetal;
- Asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime ;
- Demolarea constructiilor existente.

Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor , pomilor, si
arbustilorsa scoata radacinile si buturugile.

Amenajarea trotuarului aferent Bisericii si aleea de acces pietonal din drumul satesc favorizeaza imbunatatirea aspectelor legate de siguranta enoriasilor precum si confortul acestora.

Din punct de vedere al planului de situatie traseele aleilor urmaresc conturul bisericii Sf Spiridon din localitatea Ghermanesti si accesul din drumul satesc catre biserica.

Aleile vor fi incadrate de borduri 10x15, urmarindu-se linie cat mai dreapta.

Profilul transversal al aleii din jurul bisericii va fi de 2% si o latime variabila intre 2,67 l 7,20 m , iar aleea de acces dinspre drumul satesc va avea o latime de 1 m cu tot cu panta transversala de 2%.

Pentru asigurarea circulatiei pietonale in conditii de siguranta si confort, se vor amenaja alei cu pavele prefabricate vibropresate si se vor incadra cu bordure mici din beton.

Aleile pietonale au o suprafata totala de 575 mp si sunt amplasate in incinta curtii Bisericii "Sf Spiridon" din sat Ghermanesti, comuna Drinceni, judetul Vaslui.

Alcatuirea structurii rutiere pentru trotuare se va face in conformitate cu Normativul privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi:

- 6 cm pavaj ornamental pavele prefabricate;
- 4 cm support strat de nisip;
- 20 cm fundatie de balast.

Pavajele folosite la aleile pietonale vor fi realizate din beton clasa C35/45 necesar clasei de expunere XF4+XM2 (risc de atac la inghet – dezghet, saturare puternica cu agenti de dezghetare + solicitare intense de uzura).

Platformele aleilor vor fi incadrate de peretele exterior al bisericii, iar acolo unde nu sunt existente imprejmuiiri permanente platforma trotuarelor va fi incadrata spre exterior cu borduri de beton de 10x15 cm din beton.

Fundatiile bordurilor vor avea dimensiunile de 20x10 cm realizate din beton clasa C16/20 clasa de expunere XF1. Lungimea proiectata a bordurilor este de 112 cm.

Lungimea proiectata a bordurilor este de 112 ml, borduri prefabricate 10x15 cm.

Comuna Drinceni, Primaria
Tel: 0235 / 482 354 | Address: Str. Primaverii, nr. 14,
Sat Ghermanesti, Com. Drinceni, Jud. Vaslui
primariacomuneidrancen@yahoo.com

Valoare estimata a proiectului: 95000,00 lei.

Durata de executie a proiectului: 5 luni de la emiterea ordinului de incepere al lucrarilor.

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut;

Modalitati de plata: plata se va efectua in lei, la facturare cu situatie de lucrari realizate atasate facturii.

INTOCMIT

RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE

NANTU MIHAELA

