

EPISCOPIA HUSILOR
PROTOPIATUL HUSI
PAROHIA DRANCENI

ANUNT PUBLIC

Subsemnatul, preot Nanu Nicolae, reprezentant legal al Parohiei Dranceni va aduc la cunostinta intentia de scoatere la licitatie a lucrarilor de construire „ Refacere caldire praznicar – parohia Dranceni, judetul Vaslui”

Cei interesati sunt rugati sa depuna oferte la Parohia Dranceni din sat dranceni, judetul Vaslui, sau pe primariacomuneidranceni@yahoo.com pana la data de 12.12.2022.

Va multumesc!

Formular F3

OBIECTIV: 04 PRAZNICAR BISERICA DRINCENI

PROIECTANT: SC STRUCTURAL VISION

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 REFACERE CLADIRE PRAZNICAR

Categoria de lucrari: 1 REFACERE CLADIRE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar			Valoare	
	Simbol	Denumire resursa			Observatii	Corectii	a) materiale		b) manopera
							c) utilaj		d) transport
							Total(a+b+c+d)		
							SECTIUNE TEHNICA		
0	1	2	3	4	5				
1	RCSE15C	02 MP		100,00000					
STRAT TERMOIZOLANT, PROD.VATA MINERALA, SALTELE (P ODURI USCATE NECIRCULABILE) SUPRAF.ORIZ./INCLINATE									
2	RPCT26C1	82 MP		149,50000					
DESFACEREA INVELITORILOR DIN AZBOCIMENT ETERNIT MA TERIAL PLASTIC INCL.DESF.SIPCILOR DOLIILOR *									
3	IZG26D1	82 M CUB		1,00000					
DEMOLARE ZIDARII REFRACT.NETOPITE,RECUP.CARAMIZI > 60% \$									
4	RCSH03A	02 MP		25,00000					
SARPANTA, LEMN RASIN.-ECARISAT,PE SCAUNE, ACOPERIS USOR, (CARTON,TABLA,ETERNIT, ETC.)									
5	CL12XC	91 KG		245,00000					
CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL S AU PARTIAL IN BETON									
6	CE18A1	82 MP		170,00000					
REPARATII LA ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI RASI NOASE									
7	RCSE40A	02 MP		185,00000					
STRATURI IZOLATOARE DIN : FOLIE ANTICONDENS									
8	RPCI02A	91 MP		184,00000					
INVELITORI DIN TABLA TIP TIGLA ZINCATA VOPSITA IN CIMP ELECTROSTATIC DE 0,45 MM									



Executant03	Obiectiv04	Obi1	Cate1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	RPCI21A1	82 M	32,00000		
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS.SEMIROT UNDE CU DIAMETRUL 12,5 CM *					
10	RPCI25C1	82 M	21,00000		
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 15,4 CM *					
11	CE19D1	82 MP	50,00000		
STREASINA INFUNDATA DIN PVC					
12	CE19B1	82 M	50,00000		
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELU ITE PROFILAT INCLUSIV SOTR TABLA					
13	CL20B1	82 KG	150,00000		
CONFECTII METALICE DIVERSE, MONTATE APARENT CIRLIG E GRILE,,OPRITORI,GRATARE					
14	RPCI21C	99 M	20,00000		
REVIZUIRI LA BURLANE TABLA ZN-ALUMINIU 0,5 MM:SE E XEC.DE PE PLATFORMA TELESOPICA-SCHELA DE FATADA					
15	RPCQ04	91 MP	1,20000		
DEMONTAREA GEAMURILOR PT A FI INLOCUITE,INCDEFAC EREA BAGHETELOR SAU CURATIREA CHITULUI					
17	CC04C	02 KG	130,00000		
MONTARE PLASE SUDATE LA H<35M LA PLACI					
18	CG16A	02 MP	4,00000		
PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUPRAFATA PLACILO R PANA LA 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP					
19	RCSG08A	02 M	4,50000		
DEMONTAREA -MONTAREA COSURILOR DE FUM IN DIN TEAV A DE 240X115X63MM,					
20	TSA04C1	82 M CUB	5,00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE					

Formular F3

Executant03	Obiectiv04	Obi1	Cate1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
21	TSD01C1	82 M CUB	5,00000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
22	TSD04A1	82 M CUB	5,00000		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV					
23	TRB01A11	82 TONE	9,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M \$					
24	TRB05A11	82 TONE	12,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M \$					
25	CA07D1	82 M CUB	7,25000		
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI DISTANTE PINA LA 15M					
26	2100898	M CUB	7,31000		
BETON DE CIMENT CLASA C20/16(BC20/B250)CU 390 KG C IMENT					
27	DA06A1	82 M CUB	1,00000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
28	IZB03A1	82 MP	129,00000		
PROTEC CU AMORSA SUPR PLANE GR 1MM CHIT TIP...					
29	CF09B11	82 MP	129,00000		
TENCUIELI EXTERIOARE DECORATIVE					
30	RPCG05C	09 M CUB	0,50000		
ZIDARIE BLOCURI MICI DIN BETON,BCA,LA UMPLERI GOLU RI-ZID.NOI,CLAD.EXIST,G>25CM,M-25 Z:290X240X138 MM					
31	TRA01A	82 TONE	12,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$					

Formular F3

Executant03	Obiectiv04	Obi1	Cate1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
32	TRA06A44	82 TONE	25,00000		

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=44 KM

\$

33 CB14A 02 MP 150,00000

SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 6
M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE)

34 RPCI41D 02 MP 149,00000

DEMONTAREA ELEMENTELOR DE ACOPERIS SIPCI, LEATURI

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asig.munca 2,250%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = 10,000% x To

Profit Po = 5,000% x (To+Io)

Valoare V = To+Io+Po

Organizare de santier OS = 0,000% x V

Total fara TVA

T.V.A. TVA= 19,000% x (V+OS)

TOTAL GENERAL pe categorii

