

3912/1/08.08.2017

Vizat
Primar
Peebeanu G. G.
Relly

CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului
EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA DRINCENI, JUDETUL VASLUI
CENTRALA TERMICA ,IMPREJMUIRE PRIMARIE

1. INTRODUCERE

Autoritatea contractantă: **JUDETUL VASLUI , COMUNA DRINCENI**

cu sediul în sat Gherrmanesti, comuna Drinceni, telefon/fax 0235482354/0235482220,
cod fiscal 3394333, cont deschis la Trezoreria municipiului HUSI;

Sursa de finanțare: bugetul local comuna Drinceni

CPV: 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Il constituie construirea unei cladiri avand destinatie centrala termica necesara la incalzirea Primariei Comunei Drinceni , din sat Ghermanesti, comuna Drinceni, judetul Vaslui, si imprejmuirea cladirii primariei.

Terenul studiat se gaseste in judetul Vaslui, Comuna Drinceni, localitatea Ghermanesti, din punct de vedere administrativ terenul fiind situate in intravilanul comunei Drinceni.

Terenul respective se afla in administrarea Consiliului Local Drinceni.

Inainte de inceperea lucrarilor se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in limita zonei apropiate:

- Defrisari;
- Curatirea terenului de frunze , crengi, iarba si buruieni;
- Decaparea si depozitarea pamantului vegetal;

Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor , pomilor, si arbustilor sa scoata radacinile si buturugile.

Sistemul constructiv al cladirii avand destinatie central termica este:

- Infrastructura : fundatii continui din beton armat cu respectarea adancimii de inghet ;
- Suprastructura : structura de rezistenta a constructiei este alcatuita din zidarie portanta si stalpisorii si centuri de beton armat dispuse ortogonal pe cele 2 directii principale ale constructiei si planseu peste parter din grinzi de lemn.
- Sarpanta: structura acoperisului este de sarpanta pe scaune din lemn ecarisat de rasinoase.

Invelitoarea se va realiza din tabla de tip tgla metalica de tip Lindab asezata pe sipci si contrasipci din lemn de rasinoase.

Suportul invelitorii este prevazut a fi din asteriala din scanduri de rasinoase.

Sistemul de ape pluviale va fi realizat din jgheaburi si burlane din table emailata vopsite.

Tencuirea peretilor se va realiza cu mortar de ciment .

Finisarea peretilor si tavanelor cu glet de ipsos.

Zugravirea cu doua straturi de vopsea lavabila a tuturor finisajelor de glet.

Apa calda menajera: nu este cazul.

Deversarea apelor uzate : nu este cazul.

Apele pluviale: colectate prin intermediul jgheaburilor si burlanelor se vor dirija catre saptele verzi ale proprietatii.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin bransarea instalatiei interioare la reseaua existenta in zona. Racordul se va face cu acordul SC DELGAZ GRID ROMANIA S.A.

Alimentarea cu gaze natural: nu este cazul.

Imprejmuirea sediului primariei se va efectua :

Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm.

Imprejmuire din plasa bordurata fixate pe stalpi metalici .

Comuna Drinceni, Primaria
Tel: 0235 / 482 354 | Address: Str. Primaverii, nr. 14,
Sat Ghermanesti, Com. Drinceni, Jud. Vaslui
primariacomuneidrancen@yahoo.com

Vopsitorie cu email Alchidal la stalpi si rigle.

Valoare estimata a proiectului: 96000,00 lei.

Durata de executie a proiectului: 5 luni de la emiterea ordinului de incepere al lucrarilor.

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut;

Modalitati de plata: plata se va efectua in lei, la facturare cu situatie de lucrari realizate atasate facturii.

Intocmit

Responsabil achizitie Nantu Mihaela

