



ROMÂNIA
Județul VASLUI
COMUNA DRANCENI

Sat Ghermănești, str. Primăverii nr. 14, Tel: 0235-482346, fax:0235-482220

HOTĂRÂREA NR.77

Din 22.12.2023

Privind aprobarea *Programului anual de lucrari de intretinere si reparatii a strazilor si drumurilor comunale din comuna Dranceni, judetul Vaslui pentru anul 2024*

Consiliul local al Comunei DRANCENI, județul VASLUI întrunit în ședință ordinara in data de 22.12.2023.

Având în vedere prevederile :

- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand act de :

- Referatul de aprobare al primarului comunei Dranceni cu numarul 7858 din 14.12.2023 , in calitate de initiator
- Raportul compartimentului de specialitate cu numarul din 7859 din 14.12.2023;
- Avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Dranceni;

In baza prevederilor art. 129, alin (2), , lit. b) si lit. c), alin 4, lit. d), art.139, alin (1), art.196, alin. (1), lit.a), art. 197 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se aproba *Programul anual de lucrari de intretinere si reparatii a strazilor si drumurilor comunale din comuna Dranceni, judetul Vaslui, pentru anul 2024, conform Anexei 1 care face parte integrata din prezenta hotarare.*

Art. 2– Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza :

- Primarului comunei Dranceni;
- Compartimentului contabilitate;

Art.3. Hotararea intra in vigoare conform art.198 alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ si se va comunica:

- Institutiei Prefectului – judetul Vaslui;
- Primarului comunei Dranceni;
- Compartiment contabilitate;

Presedinte de sedinta
Consilier,
Georgel LOVIN

Data: 22.12.2023

Contrasemneaza,
Secretar general comuna, **Vezetiu Sanda**

Nr. consilieri in functie: - 13
Nr. consilieri prezenti: - 12
Nr. voturi pentru: - 12
Nr. voturi contra: -
Abtineri:

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.		
Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
1	2	3
Adoptarea hotărârii	22 / XII / 2023	
Comunicarea către primarul comunei	22 / XII / 2023	
Comunicarea către prefectul județului	22 / XII / 2023	
Aducerea la cunoștință publică	22 / XII / 2023	
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	22 / XII / 2023	
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	22 / XII / 2023	

Program anual de lucrari de intretinere si reparatie a strazilor si drumurilor comunale pentru anul 2024



In scopul mentinerii tehnice corespunzatoare a strazilor , este necesara executarea periodica a lucrarilor de intretinere si reparatii de diferite categorii.

Aceste lucrari trebuie realizate la intervale adecvate, in conditii tehnice si economice corespunzatoare , care sa asigure confortul si siguranta circulatiei, pentru toate categoriile de vehicule reglementate prin lege.

Lucrarile de intretinere si reparatie a strazilor se clasifica astfel:

- lucrari de intretinere;
- lucrari de reparatii curente;
- lucrari de reparatii capitale;
- interventii accidentale.

Lucrarile de intretinere au caracter permanent , executandu-se in tot cursul anului pe intreaga retea stradala a unei localitati in scopul mentinerii tuturor elementelor componente ale strazii in conditii tehnice corespunzatoare desfasurarii continue si fara pericol a circulatiei. Lucrarile de intretinere includ si operatiile pentru asigurarea curateniei si esteticii strazii, precum si activitatea de combatere a poleiului si indepartarea zapezii.

Lucrarile de reparatii curente se executa periodic in scopul compensarii partial sau totale a uzurii sau degradarii elementelor componente ale strazii, spre a fi repuse in functiune in conditii normale de exploatare si siguranta a circulatiei . Lucrarile de reparatii curente asigura, dupa caz, imbunatatirea, repararea sai chiar inlocuirea elementelor care au suferit deterioarari, in cazul in care nu mai pot fi remediate prin lucrari de intretinere.

Lucrarile de reparatii capitale reprezinta complexul de lucrari care se executa la intervale mari de timp - la sfarsitul unei durate normale de functionare - in scopul compensarii totale a uzurii fizice si morale a strazii. Reparatii capitale vor asigura caracteristicile tehnice necesare elementelor componente ale strazilor corespunzator cresterii traficului pe durata normala de functionare ulterioara reparatiei capitale. In cadrul lucrarilor de reparatii capitale se cuprinde si refacerea la parametrii initiali, sau la un nivel tehnic superior, a strazilor desfacute cu ocazia introducerii de instalatii tehnico-edilitare subterane.

Interventiile accidentale sunt generate de cauze neprevazute si ca urmare sunt lucrari neplanificate. Din acesta categorie de reparatii fac parte: eliminarea degradarilor provocate de accidente de circulatie; burdusiri aparute pe suprafetele carosabile datorita fenomenului inghet-

dezghet; restabilirea urgenta a circulatiei intrerupta de calamitati naturale(inundatii, cutremure, alunecari de teren, etc.); interventii la retelele edilitare.

Activitatea de intretinere a cailor circulabile consta , in principal, din:

- repararea degradarii din inghet-dezghet(burdusiri izolate);
- intretinerea imbracamintei din beton de ciment constand din:desfundarea, curatirea si colmatarea rosturilor, a fisurilor si a crapaturilor cu mastic bituminos;
- intretinerea imbracamintei bituminoase prin efectuarea de plombari , colmatarea crapaturilor, inlaturarea denivelarilor locale;
- intretinerea tratamentelor bituminoase efectuate in cadrul reparatiilor curente, prin reasternerea criblurii indepartata de trafic;
- intretinerea , curatirea si repararea locala a pavajelor;
- intretinerea strazilor pietruite cu materiale pietroase pentru compensarea uzurii precum si astuparea gropilor si fagaselor;
- scarificarea si reprofilarea pietruirilor cu sau fara adaos de materiale pietroase;
- impermeabilizarii ale pietruirilor existente si stropirii pentru combaterea prafului;
- astuparea gropilor si a fagaselor cu materiale locale la strazile din pamant, taierea damburilor izolate, reprofilarea platformei in vederea asigurarii conditiilor de circulatie si de evacuare a apelor;
- aprovizionarea si asternerea de nisip sau balast la strazile din pamant;
- intretinerea si repararea cailor circulabile la intersecțiile de strazi;
- intretinerea cailor circulabile la locurile de parcare, a platformelor de transport in comun in functie de tipul imbracamintei si tipul defectiunilor;
- intretinerea trotuarelor si pistelor de ciclisti;
- intretinerea bordurilor pentru aducerea lor in stare de buna functionare;
- intretinerea lucrarilor edilitare de pe partile circulabile, curatarea noroiului, desfundarea gurilor de scurgere, inlocuirea gratarelor rupte, capace, camine, etc;
- intretinerea santurilor, rigolelor sau a canalelor deschise de scurgere a apelor decolmatarea lor, asigurarea pantelor transversale si longitudinale, desfundate , podetelor;
- taierea, reprofilarea sau completarea acostamentelor strazilor;
- intretinerea terasamentelor deteriorate local prin operatii de reprofilare, taluzare , brazduire, precum si a lucrailor de sistematizare pe verticala din zona strazii;
- intretinerea lucrailor de drenaj, a caminelor de vizitare, etc;
- revopsirea indicatoarelor de circulatie si a stalpilor acestora, a portalelor sau a altor mijloace de dirijare a circulatiei;
- inlocuirea foliilor reflectorizante degradate sau a panourilor vopsite cu panouri cu folie reflectorizanta;
- intretinerea marcajului orizontal de pe strazile modernizate, prin vopsiri la intervale de timp reglementate in functie de tipul de vopsea sau refacere izolata a marcajului, ori de cate ori este nevoie;
- indepartarea obstacolelor care reduc vizibilitatea indicatoarelor;
- efectuarea operatiilor de combatere a poleiului si de inlaturare a zapezii de pe caile circulabile;

Reparatii curente aferente cailor de circulatie constau in:

- Repararea operative – in vederea restabilirii de urgenta a circulatiei – a portiunilor de strada distruse de calamitati naturale sau alte cauze;
- Repararea completa pe suprafete intinse a partii carosabile degradata de inghet – dezghet, precum si executarea unor lucrari de prevenire a aparitiei acestor degradari;
- Scarificari, reprofilari si cilindri ale pietruirilor existente ca adaos de material pietros;
- Lucrari de terasamente executate la strazile de pamant pentru corectarea traseului in plan, profil in lung si profil transversal, asternerea si cilindrirea de material pietros pe strada precum si pentru sistematizarea pe verticala a zonei adiacente;
- Refaceri de trotuare si piste de biciclisti;
- Repararea, reprofilarea, stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor;
- Repararea de santuri si rigole inclusiv lucrari de pavare a acestora cand este cazul;
- Reparatii si amenajari pentru corectii de torenti, aparari de maluri, canale de evacuare;
- Refacerea tronsoanelor colmatate ale drenurilor si completari de drenuri longitudinale sau transversale;



- Executarea de podete pentru scurgerea apelor;
- Lucrari de aparare a strazilor impotriva inundatiilor si eroziunilor, corectii locale ale albiilor, santuri de garda;
- Revopsirea indicatorilor de circulatie si a stalpilor acestora, a portalelor sau altor mijloace de dirijare a circulatiei;
- Inlocuirea foliilor reflectorizante degradate sau a panourilor vopsite cu panouri cu folie reflectorizanta;



A. Lucrări și servicii privind întreținerea drumurilor publice - U.A.T. COMUNA DRANCENI, JUDEȚUL VASLUI

SCOP:

1. Stabilirea din punct de vedere tehnic și economic a tipurilor de lucrări și servicii pentru fiecare din activitățile de întreținere și reparare a drumurilor, podetelor și alte amenajări aferente drumurilor aflate în patrimoniul U.A.T. Comuna Dranceni județul Vaslui
2. Reglementarea organizării, planificării, și urmării execuției lucrărilor și serviciilor de întreținere și reparații
3. Elaborare procedură operațională specifică pentru planificarea, achiziția și realizarea lucrărilor de reparații și întreținere drumuri comunale, inclusiv achiziție materiale și servicii pentru aceste lucrări, cu stabilirea documentelor utilizate, stabilirea și repartizarea responsabilităților de întocmire și avizare, a circuitului documentelor și implementarea controalelor interne.

A.1 Întreținerea comună periodică a drumurilor aflate în administrarea U.A.T. Comuna Dranceni – pe timp de vară – TOATE DRUMURILE aflate în administrarea C.L. Dranceni, județul Vaslui

Localități	Activități	Modalitate executare Contract prestări servicii / Contract de lucrări / Regie proprie	Valoare estimată	Observații
U.A.T. COMUNA DRANCENI - GHERMANESTI - BAILE DRANCENI - DRANCENI - ALBITA - RASESTI - SOPARLENI	1.1 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului: - curățire șanțuri și rigole - îndepărtare aluviuni, deșeuri, vegetație uscată	Regie proprie	Conform listă cantități și situații de lucrări	
	1.2 Întreținere mijloace de semnalizare rutieră și de informare: - întreținere indicatoare - întreținere zonă din imediata apropiere a indicatoarelor	Regie proprie		
	1.3 Asigurare estetică rutieră a drumurilor: - îndepărtare vegetație uscată (cosire ieruburi, lăstari) - amenajări intersecții	Regie proprie		
	1.4 Realizare lucrări necesare ca urmare a unor situații de urgență, pentru aducerea drumurilor în starea tehnică inițială: - refaceri poduri, podețe, șanțuri, diguri, după: inundații, incendii, alunecări de teren, alte situații de urgență. - eliminarea obstacolelor situate pe căile de acces	Regie proprie și / sau Contract prestări servicii, după evaluarea situației	Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante	



A.2 Întreținerea curentă poduri, podețe, aflate în administrarea UA.T. Comuna Dranceni –


	2.1 Întreținerea albiilor din zona podurilor și podețelor, desfundări, decolmatări, îndepărtare vegetație	Toate podețele aflate în administrarea C.L. Dranceni	Regie proprie

A.3. Întreținere curentă a drumurilor pe timp de iarnă – conform “Programului de dezapezire și combaterea poleiului pe drumurile din administrarea comunei Dranceni, județul Vaslui, în perioada de iarnă noiembrie-martie” – TOATE DRUMURILE

	3.1 Dezapezireși combatere a poleiului cu mijloace mecanice și / sau manuale. - stabilire, achiziționare și asigurare material antiderapant (nisip, zgură, sare) - întreținere și pregătire mijloace tehnice/auto din dotarea proprie a Consiliului Local (buldoexcavator) - dezapezire constantă a sectoarelor de drum pentru asigurarea fluidității traficului - dezapezire manuală pentru anumite sectoare de drum	1. DJ 284: din DN 28 Ghermanesti - Arsura- 4 km 2. DC 24 : din DN 24B Rasesi - Soparleni – 1,5 km 3. DC 23: din DN 28 Dranceni – Albita – 1,5 km 4. Alte străzi, drumuri vicinale și alte tipuri de drumuri publice aflate în administrarea C.L. Dranceni –46 km	Utilaj propriu – buldoexcavator.	Regie proprie

B. Lucrări și servicii specifice pentru întreținerea drumurilor aflate în administrarea UA.T. Comuna Dranceni

	B.1 Întreținerea și reparația drumurilor pietruite (balastate): - lucrări aferente reparațiilor curente la drumurile publice: pietruiri de drumuri de pământ - identificare sectoarelor de drum și a categoriilor de drum, realizare documentații cadastrale - estimare și achiziționare material pietros necesare efectuare lucrări de întreținere și reparații - reprofilare, compactare cu adaos de materiale pietros - greblarea pietrei alergătoare și așternerea ei pe drum - lucrări de astupare gropi cu ados de material pietros, cu sau fără cilindrare



Localitatea	Denumire stradă / sector de drum	Lungime totală (metri liniari)	Valoare estimată	Observații
GHERMANESTI	Str. Walter Maracineanu	221 m	Conform Deviz general anexat	Regie proprie sau Contract prestări servicii
	Str. Cuza Voda	141 m		
	Str. Barbu Lautaru	373 m		
	Str. Randunciei	100 m		
	Str. Santinelei (partial)	200 m		
	Str. Salciei	825 m		

RASESTI	Str. Ana Ipatescu (partial)	60 m	Conform Deviz general anexat	Regie proprie sau Contract prestări servicii
	Str. Iazului	97 m		
	Str. Constantin Brancoveanu	362 m		
	Str. Avram Iancu (partial)	100 m		

B.2 Consolidări, reparații și reconstrucții, definitivări poduri și podete

Localitatea	Punct identificare	Lungime	Valoarea estimată	Observații
GHERMANESTI	Podet- situat pe strada Muncii – între Duluta Vasile si Bejan Gheorghe – reparație și consolidare podet, decolmatare șanț	L - 6 m	Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante	Regie proprie sau Contract prestări servicii



B.3 Consolidări, reparații și reconstrucții, definitivări - cișmele publice


Localitatea	Punct identificare	Lungime	Valoarea estimată	Observații
Ghermanesti	Cișmea punct Dolhascu Ion – reparație si consolidare		Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante	Regie proprie sau Contract prestări servicii
Rasesti	Cișmea punct Munteanu Grigore– reparație și consolidare			

SINTEZĂ LUCRĂRI

Lucrări și servicii aferente întreținerii și reparațiilor drumurilor publice, podetelor, cișmele, aflate în patrimoniul U.A.T. Comuna Dranceni		U.M. (Valoarea)
1.	Servicii aferente întreținerii și reparațiilor drumurilor publice aflate în patrimoniul U.A.T. Comuna Dranceni	358.305 lei
2.	Întocmire documentații tehnico-economice pentru lucrări specifice de întreținere și reparații drumuri	6.000 lei
9.	Efectuarea lucrări de reparații, consolidări, reconstrucții	50.000 lei

Intocmit,
Responsabil urbanism
Iacob Ciprian Ioan





Formular F2

OBIECTIV: 033 INTRET. DRUMURI COM.DRANCENI

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 LOCALITATEA GHERMANESTI

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		ron	2
I			
4.1.	Construcții si instalatii aferente acestora		25.756,36
4.1.1	01 STR. WALTER MARACINEANU		18.768,15
4.1.2	02 STRADA CUZA VODA		49.680,29
4.1.3	03 STRADA BARBU LAUTARU		16.633,94
4.1.4	04 STRADA RANDUNICII		23.293,86
4.1.5	05 STRADA SANTINELEI		96.085,25
4.1.6	06 STRADA SALCIEI		230.217,85
TOTAL I			230.217,85
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			43.741,39
Taxa pe valoarea adaugata			273.959,24




Formular F2

OBIECTIV: 033 INTRET. DRUMURI COM.DRANCENI

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 02 LOCALITATEA RASESTI

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
		ron	
1		2	
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		6.988,11
4.1.1	01 STRADA ANA IPATESCU		9.683,62
4.1.2	02 STRADA IAZULUI		42.161,86
4.1.3	03 STRADA CONSTANTIN BRANCOVEANU		12.044,80
4.1.4	04 STRADA AVRAM IANCU		70.878,39
TOTAL I			70.878,39
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			13.466,89
Taxa pe valoarea adaugata			84.345,28
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			



Formular F3

OBIECTIV: 033 INTRET. DRUMURI COM.DRANCENI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LOCALITATEA GHERMANESTI

Categoria de lucrari: 01 STR. WALTED MARACINEANU

Categoria de lucrari: 01 STR. WALTER MARACINEANU						[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
	Observatii	Corectii				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	TSE05B1	82	SUTE MP	7,74000	0,00000	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S					30,99600	239,91
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2					0,00000	0,00
					30,99600	239,91
2	DH03A1	82	SUTE MP	7,74000	0,00000	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUIE EXECU					10,33200	79,97
TATA MECANIC CU AUTOGREDER					0,00000	0,00
					10,33200	79,97
3	DA06B1	82	M CUB	77,40000	221,40800	17136,98
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					11,06190	856,19
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					29,11400	2253,42
					0,00000	0,00
					261,58390	20246,59
4	TRA01A05	82	TONE	172,50000	0,00000	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00000	0,00
R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 5 KM.					9,00000	1552,50
					9,00000	1552,50
5	TRA05A05	82	TONE	17,96000	0,00000	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00000	0,00
HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$					9,00000	161,64
					9,00000	161,64
Cheltuieli directe				17.136,98	856,19	2.573,30
Alte cheltuieli directe						1.714,14
Contrib. Asig. Munca				2,250%	19,26	22.280,61
TOTAL CHELT. DIRECTE				17.136,98	875,46	2.573,30
Cheltuieli indirecte				Io = 10,000% x To		1.714,14
Profit				Po = 5,000% x (To+Io)		2.229,99
TOTAL GENERAL pe categorie				Vo = To+Io+Po		1.226,49
						25.756,36

Formular F3

OBIECTIV: 033 INTRET. DRUMURI COM.DRANCENI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LOCALITATEA GHERMANESTI
Categorica de lucrari: 02 STRADA CUZA VODA



Categoria de lucrari: 02 STRADA CUZA VODA										[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare	
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
	Observatii				Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3		4	5				
1	TSE05B1	82	SUTE MP	5,64000	0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S					0,00000	0,00				
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2					30,99600	174,82				
					0,00000	0,00				
					30,99600	174,82				
2	DH03A1	82	SUTE MP	5,64000	0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUIE EXECU					0,00000	0,00				
TATA MECANIC CU AUTOGREDER					10,33200	58,27				
					0,00000	0,00				
					10,33200	58,27				
3	DA06B1	82	M CUB	56,40000	221,40800	12487,41				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					11,06190	623,89				
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					29,11400	1642,03				
					0,00000	0,00				
					261,58390	14753,33				
4	TRA01A05	82	TONE	125,70000	0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					0,00000	0,00				
R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 5 KM.					9,00000	1131,30				
					9,00000	1131,30				
5	TRA05A05	82	TONE	13,08000	0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00000	0,00				
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$					9,00000	117,72				
					9,00000	117,72				
Cheltuieli directe				12.487,41	623,89	1.875,12	1.249,02	16.235,44		
Alte cheltuieli directe									14,04	
Contrib. Asig. Munca				2,250%		14,04				
TOTAL CHELT. DIRECTE				12.487,41	637,93	1.875,12	1.249,02	16.249,48		
Cheltuieli indirecte				Io = 10,000% x To					1.624,95	
Profit				Po = 5,000% x (To+Io)					893,72	
TOTAL GENERAL pe categorie				Vo = To+Io+Po					18.768,15	

Formular F3

OBIECTIV: 033 INTRET. DRUMURI COM.DRANCENI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LOCALITATEA GHERMANESTI

Categoria de lucrari: 03 STRADA BARBU LAUTARU



Categoria de lucrari: 03 STRADA BARBU LAUTARU										[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare	
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
	Observatii	Corectii							Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5					
1	TSE05B1	82	SUTE MP	14,92000	0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00000	0,00		
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S					30,99600	462,46				
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2					0,00000	0,00				
					30,99600	462,46				
2	DH03A1	82	SUTE MP	14,92000	0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00000	0,00		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU					10,33200	154,15				
TATA MECANIC CU AUTOGREDER					0,00000	0,00				
					10,33200	154,15				
3	DA06B1	82	M CUB	149,20000	221,40800	33034,07				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	11,06190	1650,44		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					29,11400	4343,81				
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					0,00000	0,00				
					261,58390	39028,32				
4	TRA01A05	82	TONE	335,52000	0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00000	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00000	0,00				
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.					9,00000	3019,68				
					9,00000	3019,68				
5	TRA05A05	82	TONE	34,61000	0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00000	0,00		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00000	0,00				
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$					9,00000	311,49				
					9,00000	311,49				
Cheltuieli directe				33.034,07	1.650,44	4.960,42	3.331,17	42.976,10		
Alte cheltuieli directe								37,13		
Contrib. Asig. Munca				2,250%	37,13					
TOTAL CHELT. DIRECTE				33.034,07	1.687,57	4.960,42	3.331,17	43.013,24		
Cheltuieli indirecte				Io = 10,000% x To				4.301,32		
Profit				Po = 5,000% x (To+Io)				2.365,73		
TOTAL GENERAL pe categorie				Vo = To+Io+Po				49.680,29		

Formular F3

OBIECTIV: 033 INTRET. DRUMURI COM.DRANCENI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LOCALITATEA GHERMANESTI
Categorie de lucrari: 04 STRADA RANDUNICII



Categoria de lucrari: 04 STRADA RANDANICHI						[ron]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare	
					a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5			
1	TSE05B1	82	SUTE MP	5,00000		0,00000	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S						30,99600	154,98	
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2						0,00000	0,00	
						30,99600	154,98	
2	DH03A1	82	SUTE MP	5,00000		0,00000	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU						10,33200	51,66	
TATA MECANIC CU AUTOGREDER						0,00000	0,00	
						10,33200	51,66	
3	DA06B1	82	M CUB	50,00000		221,40800	11070,40	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	11,06190	553,10	
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT						29,11400	1455,70	
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST						0,00000	0,00	
						261,58390	13079,20	
4	TRA01A05	82	TONE	111,44000		0,00000	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00000	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						0,00000	0,00	
R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 5 KM.						9,00000	1002,96	
						9,00000	1002,96	
5	TRA05A05	82	TONE	11,16000		0,00000	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00000	0,00	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE						0,00000	0,00	
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$						9,00000	100,44	
						9,00000	100,44	
Cheltuieli directe				11.070,40	553,10	1.662,34	1.103,40	14.389,24
Alte cheltuieli directe								12,44
Contrib. Asig. Munca				2,250%		12,44		
TOTAL CHELT. DIRECTE				11.070,40	565,54	1.662,34	1.103,40	14.401,68
Cheltuieli indirecte				Io = 10,000% x To				1.440,17
Profit				Po = 5,000% x (To+Io)				792,09
TOTAL GENERAL pe categorie				Vo = To+Io+Po				16.633,94

Formular F3

OBIECTIV: 033 INTRET. DRUMURI COM.DRANCENI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LOCALITATEA GHERMANESTI
Categorii de lucrari: 05 STRADA SANTINELEI



Categoria de lucrari: 05 STRADA SANTINELEI						[ron]		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare	
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera		
		Observatii			c) utilaj	d) transport		
		Corectii			Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5			
1	TSE05B1	82	SUTE MP	7,00000		0,00000	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S						30,99600	216,97	
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2						0,00000	0,00	
						30,99600	216,97	
2	DH03A1	82	SUTE MP	7,00000		0,00000	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU						10,33200	72,32	
TATA MECANIC CU AUTOGREDER						0,00000	0,00	
						10,33200	72,32	
3	DA06B1	82	M CUB	70,00000		221,40800	15498,56	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	11,06190	774,33	
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT						29,11400	2037,98	
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST						0,00000	0,00	
						261,58390	18310,87	
4	TRA01A05	82	TONE	156,01000		0,00000	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						0,00000	0,00	
R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 5 KM.						9,00000	1404,09	
						9,00000	1404,09	
5	TRA05A05	82	TONE	16,24000		0,00000	0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE						0,00000	0,00	
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$						9,00000	146,16	
						9,00000	146,16	
Cheltuieli directe				15.498,56	774,33	2.327,28	1.550,25	20.150,42
Alte cheltuieli directe								
Contrib. Asig. Munca				2,250%	17,42			17,42
TOTAL CHELT. DIRECTE				15.498,56	791,76	2.327,28	1.550,25	20.167,84
Cheltuieli indirecte				Io = 10,000% x To				2.016,78
Profit				Po = 5,000% x (To+Io)				1.109,23
TOTAL GENERAL pe categori				Vo = To+Io+Po				23.293,86

Formular F3

OBIECTIV: 033 INTRET. DRUMURI COM.DRANCENI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 LOCALITATEA GHERMANESTI

Categoria de lucrari: 06 STRADA SALCIEI



Categoria de lucrari: 06 STRADA SALCIEI										[row]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare	
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
	Observatii				Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3		4	5				
1	TSE05B1	82	SUTE MP	28,88000	0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00			
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S					30,99600	895,16				
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2					0,00000	0,00				
					30,99600	895,16				
2	DH03A1	82	SUTE MP	28,88000	0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00			
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUIE EXECU					10,33200	298,39				
TATA MECANIC CU AUTOGREDER					0,00000	0,00				
					10,33200	298,39				
3	DA06B1	82	M CUB	288,80000	221,40800	63942,63				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	3194,68			
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					11,06190	8408,12				
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					29,11400	0,00				
					0,00000	75545,43				
					261,58390					
4	TRA01A05	82	TONE	641,87000	0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00000	0,00				
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.					9,00000	5776,83				
					9,00000	5776,83				
5	TRA05A05	82	TONE	67,00000	0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00000	0,00				
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$					9,00000	603,00				
					9,00000	603,00				
Cheltuieli directe				63.942,63	3.194,68	9.601,68	6.379,83	83.118,81		
Alte cheltuieli directe								71,88		
Contrib. Asig. Munca				2,250%	71,88					
TOTAL CHELT. DIRECTE				63.942,63	3.266,56	9.601,68	6.379,83	83.190,69		
Cheltuieli indirecte				Io = 10,000% x To				8.319,07		
Profit				Po = 5,000% x (To+Io)				4.575,49		
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po				96.085,25		

Formular F3

OBIECTIV: 033 INTRET. DRUMURI COM.DRANCENI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 LOCALITATEA RASESTI

Categoria de lucrari: 01 STRADA ANA IPATESCU



Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
			Corectii			Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5					
1	TSE05B1	82	SUTE MP	2,10000		0,00000				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				0,00
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S						30,99600				65,09
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2						0,00000				0,00
						30,99600				65,09
2	DH03A1	82	SUTE MP	2,10000		0,00000				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				0,00
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU						10,33200				21,70
TATA MECANIC CU AUTOGREDER						0,00000				0,00
						10,33200				21,70
3	DA06B1	82	M CUB	21,00000		221,40800				4649,57
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				0,00
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT						11,06190				232,30
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST						29,11400				611,39
						0,00000				0,00
						261,58390				5493,26
4	TRA01A05	82	TONE	46,80000		0,00000				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						0,00000				0,00
R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 5 KM.						9,00000				421,20
						9,00000				421,20
5	TRA05A05	82	TONE	4,87000		0,00000				0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE						0,00000				0,00
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$						9,00000				43,83
						9,00000				43,83
Cheltuieli directe					4.649,57	232,30	698,18	465,03	6.045,08	
Alte cheltuieli directe										5,23
Contrib. Asig. Munca					2,250%		5,23			
TOTAL CHELT. DIRECTE					4.649,57	237,53	698,18	465,03	6.050,31	
Cheltuieli indirecte					Io = 10,000% x To					605,03
Profit					Po = 5,000% x (To+Io)					332,77
TOTAL GENERAL pe categorie					Vo = To+Io+Po					6.988,11

Formular F3

OBIECTIV: 033 INTRET. DRUMURI COM.DRANCENI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 LOCALITATEA RASESTI

Categoria de lucrari: 02 STRADA IAZULUI



Categoria de lucrari: 02 STRADA IAZULUI										[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare	
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
	Observatii	Corectii						Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3		4		5			
1	TSE05B1	82	SUTE MP	2,91000	0,00000		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,00	
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S					30,99600		90,20			
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2					0,00000		0,00			
					30,99600		90,20			
2	DH03A1	82	SUTE MP	2,91000	0,00000		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,00	
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU					10,33200		30,07			
TATA MECANIC CU AUTOGREDER					0,00000		0,00			
					10,33200		30,07			
3	DA06B1	82	M CUB	29,10000	221,40800		6442,97			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					11,06190		321,90			
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					29,11400		847,22			
					0,00000		0,00			
					261,58390		7612,09			
4	TRA01A05	82	TONE	64,86000	0,00000		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00000		0,00		0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.					9,00000		583,74			
					9,00000		583,74			
5	TRA05A05	82	TONE	6,75000	0,00000		0,00		0,00	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			0,00	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00000		0,00		0,00	
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$					9,00000		60,75			
					9,00000		60,75			
Cheltuieli directe				6.442,97	321,90	967,48	644,49	8.376,85		
Alte cheltuieli directe										
Contrib. Asig. Munca				2,250%		7,24		7,24		
TOTAL CHELT. DIRECTE				6.442,97	329,14	967,48	644,49	8.384,09		
Cheltuieli indirecte				Io = 10,000% x To				838,41		
Profit				Po = 5,000% x (To+Io)				461,12		
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po				9.683,62		

Formular F3

OBIECTIV: 033 INTRET. DRUMURI COM.DRANCENI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 LOCALITATEA RASESTI

Categoria de lucrari: 03 STRADA CONSTANTIN BRANCOVEANU



Categoria de lucrari: 03 STRADA SI TRASEE DE TRAFIC PE TEREN DE BRANCOVEANU										[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare	
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport		
	Observatii	Corectii								
SECTIONE TEHNICA					SECTIONE FINANCIARA					
0	1	2	3		4	5				
1	TSE05B1	82	SUTE MP	12,67000	0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S					30,99600	392,72				
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2					0,00000	0,00				
					30,99600	392,72				
2	DH03A1	82	SUTE MP	12,67000	0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUIE EXECU					10,33200	130,91				
TATA MECANIC CU AUTOGREDER					0,00000	0,00				
					10,33200	130,91				
3	DA06B1	82	M CUB	126,70000	221,40800	28052,39				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					11,06190	1401,54				
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					29,11400	3688,74				
					0,00000	0,00				
					261,58390	33142,68				
4	TRA01A05	82	TONE	282,38000	0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					0,00000	0,00				
R CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 5 KM.					9,00000	2541,42				
					9,00000	2541,42				
5	TRA05A05	82	TONE	29,39000	0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00000	0,00				
HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$					9,00000	264,51				
					9,00000	264,51				
Cheltuieli directe				28.052,39	1.401,54	4.212,37	2.805,93	36.472,24		
Alte cheltuieli directe										
Contrib. Asig. Munca				2,250%	31,53			31,53		
TOTAL CHELT. DIRECTE				28.052,39	1.433,08	4.212,37	2.805,93	36.503,77		
Cheltuieli indirecte				Io = 10,000% x To				3.650,38		
Profit				Po = 5,000% x (To+Io)				2.007,71		
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po				42.161,86		

Formular F3

OBIECTIV: 033 INTRET. DRUMURI COM.DRANCENI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 LOCALITATEA RASESTI

Categoria de lucrari: 04 STRADA AVRAM IANCU



Categoria de lucrari: 04 STRADA AVRAM IANCU										[ron]	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare		
	Simbol	Denumire resursa			Observatii	Corectii	a) materiale	b) manopera		c) utilaj	
							d) transport	Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3		4	5					
1	TSE05B1	82	SUTE MP	3,50000		0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S						0,00000	0,00				
I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2						30,99600	108,49				
						0,00000	0,00				
						30,99600	108,49				
2	DH03A1	82	SUTE MP	3,50000		0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUIE EXECU						0,00000	0,00				
TATA MECANIC CU AUTOGREDER						10,33200	36,16				
						0,00000	0,00				
						10,33200	36,16				
3	DA06B1	82	M CUB	35,00000		221,40800	7749,28				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT						11,06190	387,17				
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST						29,11400	1018,99				
						0,00000	0,00				
						261,58390	9155,44				
4	TRA01A05	82	TONE	78,00000		0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						0,00000	0,00				
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$						9,00000	702,00				
						9,00000	702,00				
5	TRA05A05	82	TONE	46,40000		0,00000	0,00				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE						0,00000	0,00				
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$						9,00000	417,60				
						9,00000	417,60				
Cheltuieli directe				7.749,28	387,17	1.163,64	1.119,60	10.419,68			
Alte cheltuieli directe									8,71		
Contrib. Asig. Munca				2,250%		8,71					
TOTAL CHELT. DIRECTE				7.749,28	395,88	1.163,64	1.119,60	10.428,40			
Cheltuieli indirecte				Io = 10,000% x To				1.042,84			
Profit				Po = 5,000% x (To+Io)				573,56			
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po				12.044,80			